

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. χωματουργικά</b>									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	01	m2	546,00	4,50	2.457,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01		02	m3	2,00	22,14	44,28	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	03	m3	2,02	0,90	1,82	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	04	m2	48,00	7,90	379,20	
5	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 22.62	ΟΙΚ 2275	05	m2	1,00	3,40	3,40	
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.01	ΟΙΚ 2275	06	m3	2,00	56,00	112,00	
7	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	07	m3	18,00	2,95	53,10	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	08	m3	24,00	5,89	141,36	
<b>Σύνολο : 1. χωματουργικά</b>								<b>3.192,16</b>	<b>3.192,16</b>
<b>2. σκυροδέματα</b>									
1	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 3213	09	m	120,00	19,73	2.367,60	
2	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	10	m3	14,00	143,00	2.002,00	
<b>Σύνολο : 2. σκυροδέματα</b>								<b>4.369,60</b>	<b>4.369,60</b>
<b>3. ξύλινα-μεταλλικά</b>									
1	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης από ξυλεία καστανιάς	ΝΑΟΙΚ 51.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5101	11	m3	1,50	500,00	750,00	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	12	m2	2,60	155,00	403,00	
3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη	ΝΑΟΙΚ 77.71.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7771	13	m2	175,00	4,28	749,00	
4	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	14	m2	13,00	15,70	204,10	
5	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	ΝΟΔΟ 2652	15	kg	638,66	2,70	1.724,38	
6	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m	ΝΑΟΔΟ Ε05.1	ΥΔΡ 6812	16	m	203,00	12,05	2.446,15	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>6.276,63</b>	<b>7.561,76</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							6.276,63	7.561,76
7	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β09.1	ΟΙΚ 5104	17	m2	15,00	60,00	900,00	
	Σύνολο : 3. ξύλινα-μεταλλικά							7.176,63	7.176,63
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	14.738,39 2.652,91
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	17.391,30 2.608,70
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	20.000,00 4.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									24.800,00

Μορφοβούνι 31/05/2018  
Ο συντάξας

Μορφοβούνι 31/05/2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Β.