

Αρ. Έργου : 05/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. χωματουργικά					
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	01	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	546,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	2,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	03	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	2,02
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	04	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	48,00
5	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	05	ΝΑΟΙΚ 22.62	m2	1,00
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	06	ΝΑΟΙΚ 22.65.01	m3	2,00
7	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	07	ΝΑΟΔΟ A18.1	m3	18,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	08	ΝΑΟΔΟ B01	m3	24,00
2. σκυροδέματα					
1	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 γραμμικά μπατικών τοίχων	09	ΝΑΟΙΚ 49.01.ΣΧΕΤ	m	120,00
2	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	10	ΝΑΟΔΟ B29.4.4	m3	14,00
3. ξύλινα-μεταλλικά					
1	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης από ξυλεία καστανιάς	11	ΝΑΟΙΚ 51.01.ΣΧΕΤ	m3	1,50
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	12	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	m2	2,60
3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη	13	ΝΑΟΙΚ 77.71.ΣΧΕΤ	m2	175,00
4	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	14	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	m2	13,00
5	Σιδηρά κιγκλιδώματα	15	ΝΑΟΔΟ E04.2	kg	638,66
6	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m	16	ΝΑΟΔΟ E05.1	m	203,00
7	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	17	ΝΑΠΡΣ B09.1	m2	15,00

Μορφοβούνι 31/05/2018
Ο συντάξας

Μορφοβούνι 31/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Β.