

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ  
Α.Φ. : 41 / 2018 Ε.Μ.Δ.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τη μελέτη του έργου : **ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ**  
Προβλέπονται εργασίες τσιμεντόστρωσης δρόμων δημοτικών και κατασκευή τοίχων  
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λαμπερού και στον οικισμό Αγίου Αθανασίου

#### **Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ:**

##### **-Θέση από κεντρική πλατεία προς ετοιμόρροπο Ζάχου:**

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε υπάρχουσα , σε μήκος περίπου 55,00 μ. με τη  
διαμόρφωση της επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις.

##### **-Θέση από νεκροταφείο προς ιδιοκτησία Ολυμπία Λούκα (ως στροφή) :**

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε υπάρχουσα , σε μήκος περίπου 80,00 μ. με τη  
διαμόρφωση της επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις.

##### **-Θέση Παύλου Τσουκνίδα:**

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης συνολικού μήκους 20,00 μ. περίπου , τμήμα της πάνω σε  
υπάρχουσα και τμήμα της πάνω σε χώμα

##### **-Θέση Στάθη Ελευθέριου:**

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20, σε μήκος περίπου 8,00 μ. κατάντι  
του δρόμου για την διάνοιξή του. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης σε συνέχεια της  
υπάρχουσας , πάνω σε χώμα, σε μήκος περίπου 20,00 μ., . με τη διαμόρφωση της  
επιφάνειας με αντιολισθητικές ραβδώσεις και την κατασκευή κρασπέδου κατάντι .

##### **-Θέση Λάμπρου Ζάχου :**

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20, σε μήκος περίπου 11,00 μ. κατάντι  
του δρόμου για την διάνοιξη της στροφής και κατασκευή κρασπέδου στο τελειώμά του.

##### **-Κεντρική πλατεία:**

Επέκταση των σχαρών της πλατείας για την καλύτερη διευθέτηση των νερών της βροχής

#### **ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:**

##### **-Θέση: Αγροτικό Ιατρείο έως Σβερώνη**

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε χώμα , σε μήκος περίπου 80,00 μ.

##### **-Θέση Μούστου Μενέλαου**

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης πάνω σε χώμα , σε μήκος περίπου 25,00 μ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ .

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 39.999,85 €

Αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.771,51
ΓΕ & ΟΕ	4.278,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.207,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>32.257,94</b>
Φ.Π.Α 24%	7.741,91
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.999,85</b>

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 5-12 -2018  
Η Συντάξασα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ