

CPV:45233142-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023, παρουσιάστηκε η κακοκαιρία DANIEL , εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκαν έντονα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Με το αρ. πρωτ. Α3625/6-9-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται οι όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και υποδομών στις Τ.Κ.Κερασιάς και Κρυονερίου λόγω της κακοκαιρίας DANIEL.

Συγκεκριμένα για την **Τ.Κ. Κρυονερίου** προβλέπονται να γίνουν τα εξής :

-Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης με ασφαλοτάπητα συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. , μήκους 280,00 μ. και πλάτους 6,00μ.,αφού προηγουμένως ισοπεδωθεί το οδόστρωμα με ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους , στη θέση Αλώνια.

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση της οικίας Σωτηρίου από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 24,00 μ. και ύψους 3,00 μ. .

Για την **Τ.Κ. Κερασιάς** προβλέπονται να γίνουν τα εξής :

-Καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου στην βόρεια είσοδο της Κοινότητας και κατασκευή νέου τοιχίου από σκυρόδεμα C 16/20 μήκους 80,00 μ. και ύψους 1,50 μ. και κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες DN 1000mm μήκους 20,00μ., πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C 12/15.

-Αποκατάσταση του οδοστρώματος που έχει υποστεί καθίζηση στο ίδιο σημείο από την κακοκαιρία DANIEL και σε μήκος περίπου 80,00 μ. και πλάτους 6,50 μ.

-Κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C 16/20 στην ανηφόρα πριν από την πλατεία της Κοινότητας, μήκους 60,00 μ. και πλάτους 7,00 μ.

-Αποκατάσταση του μονοπατιού στη θέση Κρί μήκους περίπου 250,00 μ. και πλάτους 2,00 μ. και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο τέλος αυτού με τσιμεντοσωλήνες DN600 mm , μήκους 30,00 μ. πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C 12/15.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη θεομηνία DANIEL.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες
ΦΠΑ 24%

250.000,00 €
201.612,90 €
48.387,10 €

Μορφοβούνι 13 / 10 /2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάμπας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.