

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023, παρουσιάστηκε η κακοκαιρία DANIEL , εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκαν έντονα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Με το αρ. πρωτ. Α3625/6-9-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται οι όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και υποδομών στις Τ.Κ.Μορφοβουνίου και Μεσσηνικόλα λόγω της κακοκαιρίας DANIEL.

Συγκεκριμένα για την **Τ.Κ. Μορφοβουνίου** προβλέπονται να γίνουν τα εξής :

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση της οικίας Νάνου Τάσου από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 30,00 μ. και ύψους 2,00 μ., πάνω από το υπάρχον τοίχιο.

-Καθαίρεση και απομάκρυνση υπάρχοντος τοιχίου και κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης στη θέση των οικιών Παπαδούλη-Τσάβαλου από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 30,00 μ. και ύψους 1,50 μ.

-Καθαίρεση και απομάκρυνση υπάρχοντος τοιχίου και κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης στη θέση των οικιών Τσαβαλέικα από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 24,00 μ. και ύψους 1,00 μ.

-Καθαίρεση και απομάκρυνση υπάρχοντος τοιχίου και κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης στη θέση των οικιών Τουλιά από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 25,00 μ. και ύψους 1,50 μ.

Για την **Τ.Κ. Μεσσηνικόλα** προβλέπονται να γίνουν τα εξής :

-Αποκατάσταση κοινοτικού δρόμου προς Αγ. Νικόλαο με δάνεια θραυστών υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 μήκους 200,00μ και πλάτους 3,50 μ. και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C 16/20 μήκους 60,00 μ. και πλάτους 3,50 μ.

-Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από σκυρόδεμα C 20/25 , στη θέση πάνω από τις εγκαταστάσεις της γιορτής κρασιού , διαστ.2,00Χ2,00Χ7,00μ. και τοίχιο ανάσχεσης με πτερυγότοιχο προς την κατάντι πλευρά μήκους 3,00 μ. και ύψους 1,00 μ.

-Κατασκευή εγκάρσιων τεχνικών από τσιμεντοσωλήνες DN1000 mm , μήκους 7,00 μ. πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C 12/15 και κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων από σκυρόδεμα C 16/20 στη θέση Κοντογιάννια.

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση της οικίας Κορωνέικα-Φιλίππου από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 110,00 μ. και ύψους 1,30 μ. και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C 16/20 προς την οικία Φιλίππου, μήκους 60,00 μ. και πλάτους 4,00 μ.

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση των οικιών Νούσια-Μήτσιου-Γώγου από σκυρόδεμα C16/20, μήκους 35,00 μ. και ύψους 5,00 μ.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη θεομηνία DANIEL.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες
ΦΠΑ 24%

245.000,00 €

197.580,65 €

47.419,35 €

Μορφοβούνι 13 / 10 /2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.