

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΪΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	2.275,00	3,40	7.735,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	11.250,00	0,45	5.062,50	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	3	ton	85,00	95,60	8.126,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	11.250,00	9,38	105.525,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΪΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								126.448,50	126.448,50
2. ΟΔΟΠΟΪΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	5	ΤΕΜ	14,00	53,70	751,80	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	6	ΤΕΜ	14,00	31,10	435,40	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΪΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ								1.187,20	1.187,20
Άθροισμα									127.635,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	22.974,43
Άθροισμα									150.610,13
Απρόβλεπτα								15,00%	22.591,52
Άθροισμα									173.201,65
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									2.000,00
Άθροισμα									175.201,65
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									360,00
Άθροισμα									175.561,65
Πρόβλεψη αναθεώρησης									13.954,48
Άθροισμα									189.516,13
ΦΠΑ								24,00%	45.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									235.000,00

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 17-8-2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛΕΚΤΡ.-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

