MILIA DELILIGKA
13/11/2026 11:08
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δ.Κ.ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ)

CPV:45233120-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων της Ελλάδας για την υποβολή αίτησης στήριξης στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 και παρέμβασης Π3-73-1.2 <<**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**>> η οποία συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης , συντάσσεται η παρούσα τεχνική έκθεση.

Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις .

Προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε συνεχόμενο αγροτικό δρόμο που είναι σε περιοχή εκτός αναδασμού και εξυπηρετεί γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ο αγροτικός δρόμος στον οποίου θα γίνει παρέμβαση συνοδεύεται από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, το οποίο βεβαιώνει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη) .

Ο αγροτικός δρόμος στον οποίο θα γίνει παρέμβαση είναι στην Τ.Κ. Μεσενικόλα (θέση Αμπελουργική ζώνη) .

Η αρχή του υπό κατασκευή αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας-Λίμνης Πλαστήρα και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο παλιό Επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας - Μεσενικόλα της Π.Ε. Καρδίτσας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τις ΕΤΕΠ που είναι σε ισχύ βάσει της υπ αριθμ. Δ22/ΟΙΚ1989/12-3-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ο δρόμος στον οποίο θα γίνει παρέμβαση έχει συνολικό μήκος είναι 5.075,00 μ. και το πλάτος του καταστρώματος είναι 4,40 μ.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για τον παραπάνω αγροτικό δρόμο είναι οι εξής :

α. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και μεταφορά αυτών σε απόσταση έως 5 χιλ., για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών.

β. Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών.

γ. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και εγκυβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C12/15.

δ. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.

ε. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για επενδεδυμένη τάφρο με τοιχίο ύψους περίπου 60εκατ.
ζ. Κατασκευή επιχώματος οδού , με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου .
στ. Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος B500C.
η. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,15 μ. από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου .
θ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα.

ι. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.

ια. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους , κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 .
κ. Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871.
Η σχετική μελέτη εμφανίζει απόκλιση από τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18—11-2005(α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΔΩΔΕ που ανήκει στην κατηγορία οδού ΑV διατομής ε2 (αγροτική οδός) και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2 με πλάτος ασφαλτόστρωσης 4,00 μ. , σύμφωνα με την έκθεση τεκμηρίωσης που θα υποβληθεί από την υπηρεσία.

(Επισυναπτόμενη έκθεση τεκμηρίωσης οδού)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των		**880.000,00 €**
και αναλύεται ως εξής:	**Εργασίες:**	**709.677,42 €**
	ΦΠΑ 24%	**170.032,58 €**

Μορφοβούνι 22/10/2026

Ο Συντάξας

Αλ. Λάππας
Ηλ/γος-Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.