MILIA DELILIGKA
13/11/2026 11:13
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Έργο: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δ. Λίμνης Πλαστήρα (Δ.Κ. Μεσενικόλα)

Θέση: Τ.Κ.ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. 1								
	1.1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
	1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	6700	1,75 * (1,75+0)	11.725,00	
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	002	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	5600	12,3 * (6+6,3)	68.880,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	003	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	5600	1,05	5.880,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				86.485,00	86.485,00
	1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	004	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	100	5,05 * (4+1,05)	505,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2	005	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	50	89,8	4.490,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.4	006	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	820	126	103.320,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	007	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	5500	1,15	6.325,00	
5	Κατασκευή σιδηρών σχαρών λασπωτήρων	ΟΙΚ 61.22	008	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	300	2,8	840,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.6	009	ΥΔΡ 6551.6 100,00%	m	5	103	515,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.7	010	ΥΔΡ 6551.7 100,00%	m	11	144	1.584,00	

Σε μεταφορά:								117.579,00	86.485,00
Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								117.579,00	86.485,00
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.8	011	ΥΔΡ 6551.7 100,00%	m	7	175	1.225,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				118.804,00	118.804,00
	1.1.3. ΟΜΑΔΑ Γ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	012	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	3130	17,8 * (11,5+6,3)	55.714,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				55.714,00	55.714,00
	1.1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	013	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	20300	1,2	24.360,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	014	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	20300	9,07 * (7,7+1,37)	184.121,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				208.481,00	208.481,00
	1.1.5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	015	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	10	53,7	537,00	
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ '').	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	016	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	10	31,1	311,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	017	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	620	3,8	2.356,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				3.204,00	3.204,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		**472.688,00**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**85.083,84**
Σύνολο :		**557.771,84**
Απρόβλεπτα (%)	**15,00%**	**83.665,78**
Σύνολο :		**641.437,62**
Ποσό για αναθεωρήσεις		**68.239,80**
Σύνολο :		**709.677,42**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**170.032,58**
Γενικό Σύνολο :		**880.000,00**

Μορφοβούνι 22-10-2026

Ο Συντάξας

Αλ. Λάππας
Ηλ/γος-Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Θεωρήθηκε 22-10-2026

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Υ.

Ευαγγελία Γιαννακού
Πολιτικός Μηχ/κός