MILIA DELILIGKA
13/11/2026 11:20
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(Δ.Κ. ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Α-2 : ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ(Α.Τ.- 1)

Για τη γενική εκσκαφή μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών.

V=5.075,00μ.μ.Χ4,40Χ0,30=6.699,00 προς στρογγύλευση **6.700,00** m^3

2.Α-18 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ(Α.Τ.- 2)

V=5.075,00μ.μ.Χ4,40Χ0,25=5.582,50 προς στρογγύλευση **5.600,00** m^3

3.Α-20 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ(Α.Τ.-3)

V= **5.600,00** m^3

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4.Β-1 : Εκσκαφή θεμελίων και τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5.00 m(Α.Τ.-4)

$V_{1σωλ.}$ = 7,00Χ1,80Χ1,80 =	22,68m^3
$V_{2σωλ.}$ = 11,00Χ1,50Χ1,50 =	24,75m^3
$V_{3σωλ.}$ = 5,00Χ1,20Χ1,20 =	7,20m^3
Πτερυγότοιχοι (ενθεν και ενθεν) V=	45,37m^3
ΣΥΝΟΛΟ :	**100,00 m^3**

5.Β-29.4.1. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, κ.λ.π. με σκυρόδεμα C20/25(Α.Τ.-5)

$V_{1σωλ.}$ = 7,00Χ1,80Χ1,80 -7,00Χ3,14-0,72Χ0,72 =	11,28m^3
$V_{2σωλ.}$ = 11,00Χ1,50Χ1,50 -11,00Χ3,14Χ0,60Χ0,60=	12,31m^3
$V_{3σωλ.}$ = 5,00Χ1,20Χ1,20-5,00Χ3,14Χ0,48Χ0,48=	3,58m^3
Πτερυγότοιχοι (ενθεν και ενθεν) V=	22,83m^3
ΣΥΝΟΛΟ :	**50,00 m^3**

6.Β-29.3.4. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι)κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20(Α.Τ.-6)

(τυπική διατομή επενδεδυμένης τάφρου 0,16 m^3 /μ.μ.)

V=5.075Χ0,16=812,00 προς στρογγύλευση **820,00 m^3**

7.Β-30. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Τ131(Α.Τ.-7)

Β=5.075Χ0,73Χ1,45=5.341,89 προς στρογγύλευση **5.400,00Kgr**

8.61.22.Κατασκευή σιδηρών σχαρών λασποτήρων(Α.Τ.-8)

Β=300,00Kgr

9.(ΥΔΡ-12.01.01.06) Τσιμεντοσωλήνας Φ800mm (Α.Τ.-9)

Σ=5,00 mm

10.(ΥΔΡ-12.01.01.07) Τσιμεντοσωλήνας Φ1000mm (Α.Τ.-10)

Σ=11,00 mm

11.(ΥΔΡ-12.01.01.08) Τσιμεντοσωλήνας Φ1200mm (Α.Τ.-11)

Σ=7,00 mm

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

12.Γ-2.1 : Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ.-12)

V=5.075,00μ.μ.Χ4,10Χ0,15=3.121,12 προς στρογγύλευση **3.130,00** m^3

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

13.Δ-3 : Ασφαλτική προεπάλειψη (Α.Τ.-13)

Ε=5.075,00μ.μ.Χ4,0=**20.300,00** m^2

14.Δ-8.1 : Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. Πάχους 0,05 m Π.Τ.Π. Α 265(Α.Τ.- 14)

Ε=5.075,00μ.μ.Χ4,0=**20.300,00** m^2

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15. Ε-9.4 : Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (Α.Τ.- 15)

Σ=10 τεμ.

16.Ε-10.1 : Στύλοι πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2) (Α.Τ.- 16)

Σ=10 τεμ.

17.Ε-17.1.Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (Α.Τ.-17)

Σ=5.075μ.μ.Χ0,12=609,00 προς στρογγύλευση 620,00 m^2

Μορφοβούνι 11/11/2024
Ο Συντάξας

Αλ. Λάππας
Ηλ/γος-Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστ. Τεχν. Υπηρεσίας

Γεώργ. Αυγέρος
Χημ. Μηχ/κος